

Tárgy: 1. sz. kiegészítő tájékoztatás a „TOP-2.1.3-16-SO1-2017-00001 számon Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Balatonvilágoson című projekt kivitelezési munkálatai vállalozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban

Tisztelt Ajánlattevő!

Csatoltan küldöm Önöknek a „TOP-2.1.3-16-SO1-2017-00001 számon Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Balatonvilágoson című projekt kivitelezési munkálatai vállalozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban az 1. számú kiegészítő tájékoztatást.

- 1.) Véleményünk szerint hiányzik a költségvetési kiírásból 150 méter NA 400-as cső.

Válasz: Kiegészítve: közműcsatorna-építés fül 30. és 31. sor. (összesítésben a CS-Z-1-0 csatorna 3. oszlopában lévő 150 m NA 300 KG-PVC nincs, ez helyesen - az eng. terven – NA 400 beton –! A CS-Z-1-0 teljes hossza 484,50 méter!)

- 2.) A KS-03 részletrajzon 25 cm ágyazati anyag szerepel, melynek mennyisége $3124 \cdot 0,25 = 781$ m³.
Ezzel szemben a költségvetési kiírásban 625 m³. Kérjük a költségvetés ezen sorának módosítását.

Válasz: Javítva: Kőburkolat készítés lapfűl 2. sor.

- 3.) A részletrajzon 6 cm-es Viacolor burkolat tervezett, a költségvetési kiírásban 8 cm térburkolat van.
Kérjük az ellentmondás feloldását.

Válasz: Javítva: Kőburkolat készítés lapfűl 6. sor.

- 4.) Véleményünk szerint a CS-Z-1-0 vezetékszakaszon hiányzik 116,4 m süllyesztett szegélykő. Kérjük a költségvetést kiegészíteni ezzel a tétellel.

Válasz: Javítva: Kőburkolat készítés lapfűl 7. sor

- 5.) A műszaki leírásban 3 db \varnothing 100-as tisztítóakna szerepel, a költségvetésből hiányzik 3 db fenékelem.

Válasz: Javítva közműcsatorna-építés fül 6. sorban 16 db-ra.

- 6.) A költségvetés közműcsatorna-építés fül 23. sorában fedlapból 2 db van, hiányzik egy db.

Válasz: Javítva közműcsatorna-építés fül 23. sorban 3 db-ra.

- 7.) 41 db víznyelős és 3 db tisztítóakna, összesen 44 db akna szerepel a műszaki leírásban, a költségvetési kiírásban, a 13, 14. sorban $17+21=38$ db aknaszűkítő elem van. Hiányzik 6 db.

Válasz: Javítva közműcsatorna-építés fül 13. sorban 23 db-ra.

- 8.) Vasbeton előfej a terven 4 db van. A költségvetés közműcsatorna-építés fül 26. sorában 2 db van kiírva.

Válasz: Javítva közműcsatorna-építés fül 3 db-ra: Kitorkolófej a CS-Z-2-0, a CS-Z-1-0 és A CS-R-1 csatorna végén van, összesen 3 db

- 9.) A burkolat bontásának és helyreállításának tételei nem szerepelnek a költségvetésben.


Válasz: Javítva: a tárgyi excel „Útburkolatalap és makadámburkol” és „Bitumenes alap és makadámburkol” fül lapfülekkel kiegészítve.

- 10) Véleményünk szerint a térkőburkolat és a meglévő aszfaltburkolat találkozásánál aszfalvágásra és süllyesztett szegély kiépítésére van szükség 1.397,5 m hosszban. Kérjük ennek beépítését a költségvetésbe.

Válasz: Javítva: a tárgyi excel „Betonpálya-burkolat készítése” lapfüllel kiegészítve.

Jelen kiegészítő tájékoztatás valamennyi mellékletével együtt a „TOP-2.1.3-16-SO1-2017-00001 számon Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Balatonvilágoson című projekt kivitelezési munkálatai vállalkozási szerződés keretében” 1.számú módosítás menüpontból ingyenesen, elektronikusan és teljeskörűen letölthető.

Budapest, 2018. április 24.


Dr. Papp Annamária
GRESS-ING Kft
Lebonyolító

