

Takács Károly Béla polgármester

8171 Balatonvilágos
Csók István sétány 38.
e-mail: onkormanyzat@balatonvilagos.hu

2023. JÚLI 28.	
46-22	szám
	Utószám

Ügyiratszám: epi-25/000031-1/2023

Ügyintéző: Barkóczi Gábor

Telefon: +36-30/461 6834

Melléklet:

- 1 pld. tételes költségvetés
- 1 pld. átláthatósági nyilatkozat
- 1 pld. referencia nyilatkozat
- 1 pld. cégkivonat
- 1 pld. hiteles aláírási címpéldány
- 1 pld. biztosítási kötvény

TÁRGY: Árajánlat – „Balatonvilágos, Cseresznyés utca ivóvíz nyomóvezeték kiváltása”**Tisztelt Polgármester Úr!**

Az alábbiakban küldjük árajánlatunkat a tárgyi munkára.

Árajánlatunk a tárgyi munkára a részünkre bocsájtott Bárkányi Gábor tervező által (tervezői jogosultság szám: VZ-TEL/14-0477) V-13/2023 munkaszámú, 2023.03.14. keltezésű tervei alapján készült.


Ajánlati árunk mindösszesen nettó HUF: 2 189 048.- Forint.

Tételes költségvetésünket a melléklet tartalmazza.

Az ajánlat nem tartalmazza az esetleges talajvízszint süllyesztés költségét.

Árajánlatunk érvényessége a 2024.01.31.

Siófok, 2023.07.27.

Tisztelettel:
Zicsi-Liess Tamás
osztályvezetőDunántúli
Regionális Vízmű Zrt.
1.
Barkóczi Gábor
csoportvezető
Bóta Györgyi
vezérigazgató

Balatonvilágos, Cseresnyés u. ivóvízvezeték kiváltása

Tételes költségvetés

Ssz.	Megnevezés	Menny.	M.E.	Anyag egységár (nettó HUF)	Díj egységár (nettó HUF)	Anyag összes (nettó HUF)	Díj összes (nettó HUF)
I. Ivóvízvezeték építési munkák							
1.	Földmunka (gépi és kézi) gerincvezeték építési munkák zöld terület	28	m3	- Ft	12 500 Ft	- Ft	345 000 Ft
2.	Visszatöltés	28	m3	- Ft	1 250 Ft	- Ft	34 500 Ft
3.	Tömörítés	28	m3	- Ft	980 Ft	- Ft	27 048 Ft
4.	DN 110 KPE ivóvízvezeték vezeték építése nyíltárkos technológiával elektrofittinges kötésekkel, iránytörésekkel, védőcső beépítéssel	23	fm	6 500 Ft	4 500 Ft	149 500 Ft	103 500 Ft
5.	I. csomópont kiépítése a terv szerinti kialakításban, szerelvények beépítése	1	egység	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft
6.	II. csomópont kiépítése a terv szerinti kialakításban, szerelvények beépítése NA 100-as föld feletti tűzcsappal		egység	400 000 Ft	100 000 Ft		
7.	III. csomópont kialakítása a terv szerinti kialakításban	1	egység	50 000 Ft	100 000 Ft	50 000 Ft	100 000 Ft
8.	Ivóvíz bekötővezeték építése DN 25 KPE csővel, védőcső beépítésével	3	egység	65 000 Ft	35 000 Ft	195 000 Ft	105 000 Ft
9.	Zöld terület helyreállítási munkák	70	m2	500 Ft	350 Ft	35 000 Ft	24 500 Ft
10.	Üzembehelyezési munkák	1	egység	- Ft	200 000 Ft	- Ft	200 000 Ft
					Összesen:	579 500 Ft	1 089 548 Ft
					Mindösszesen		1 669 948 Ft
II. Felhagyott vezeték megszüntetési munkák							
1.	Felhagyott tolozárakna bontási munkák	1	egység	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
2.	Felhagyott NA 100 ac vezeték injektálása	1	egység	90 000 Ft	50 000 Ft	90 000 Ft	50 000 Ft
	Összesen:					140 000 Ft	100 000 Ft
					Mindösszesen		240 000 Ft
Egyéb tételek							
1.	Szolgáltató szakfelügyelet	1	egység	- Ft	45 000 Ft	- Ft	45 000 Ft
2.	Fertőtlenítés, vízminta vétel	1	egység	- Ft	35 000 Ft	- Ft	35 000 Ft
3.	Nyomáspróba elvégzése	1	egység	- Ft	50 000 Ft	- Ft	50 000 Ft
4.	Geodéziai bemérési dokumentáció	1	egység	- Ft	150 000 Ft	- Ft	150 000 Ft
	Összesen:					- Ft	280 000 Ft
					Mindösszesen		280 000 Ft

Ivóvízvezeték építési munkák	1 669 948 Ft
Felhagyott vezeték megszüntetési munkák	240 000 Ft
Egyéb tételek	280 000 Ft
Mindösszesen nettó HUF	2 189 948 Ft

Árajánlatunk nem tartalmazza az esetleges talajvízszintsüllyesztési munkákat.

Bárczai Csopartvezető
 Építésszervezési és Irányítási Osztály
 Építésszervezési és előkészítő csoport
 DRV Zrt.